

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-43-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 43

**СУДОВОЗНЫЕ ПУТИ СТАПЕЛЕЙ И
СЛИПОВ**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Оренбург 2015

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР 81-02-43-2001

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 43

СУДОВОЗНЫЕ ПУТИ СТАПЕЛЕЙ И СЛИПОВ

Издание официальное

Оренбург 2015

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Оренбургская область
ТЕР 81-02-43-2001 Часть 43. Судовозные пути стапелей и слипов
Оренбург, 2015 – 7 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 43. Судовозные пути стапелей и слипов

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. СУДОВОЗНЫЕ РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ							
Таблица 43-01-001. Укладка шпал							
Измеритель: 10 шт. шпал							
Укладка шпал длиной:							
43-01-001-01 (105-9080)	1,35 м Шпалы пропитанные, (шт.)	36,55 -	15,32 -	11,52 -	0,48 -	9,71 (5)	1,57 -
43-01-001-02 (105-9080)	2,2-2,7 м Шпалы пропитанные, (шт.)	50,48 -	18,06 -	23,75 -	1,13 -	8,67 (10)	1,85 -
Таблица 43-01-002. Укладка брусьев							
Измеритель: 1 м³ брусьев в конструкции							
43-01-002-01	Укладка брусьев длиной до 3,2 м	2860,40	46,95	28,39	1,29	2785,06	4,81
Таблица 43-01-003. Укладка рельсов							
Измеритель: 10 м рельсовой нитки							
Укладка по ранее уложенным шпалам и брусьям рельсов длиной:							
43-01-003-01	25 м типа Р-43	2890,23	134,41	27,51	1,77	2728,31	13,19
43-01-003-02	25 м типа Р-50	4145,71	139,91	32,02	2,10	3973,78	13,73
43-01-003-03	12,5 м типа Р-43	2974,38	135,53	20,59	0,81	2818,26	13,3
Таблица 43-01-004. Укладка пути на монтажную раму							
Измеритель: 100 м пути							
Укладка пути на монтажную раму из рельсов типа:							
43-01-004-01 (101-9185) (101-9841)	Р-43 Ерши металлические, (кг) Краски масляные готовые к применению для наружных работ, (т)	87609,25 - -	2346,87 - -	1398,84 - -	32,42 - -	83863,54 (2) (0,00649)	227,41 - -
(105-9080)	Шпалы пропитанные, (шт.)	-	-	-	-	(160)	-
43-01-004-02 (101-9185) (101-9841)	Р-50 Ерши металлические, (кг) Краски масляные готовые к применению для наружных работ, (т)	107164,19 - -	2633,25 - -	1468,60 - -	35,00 - -	103062,34 (2) (0,00649)	255,16 - -
(105-9080)	Шпалы пропитанные, (шт.)	-	-	-	-	(160)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 43-01-005. Поправка на укладку шпал сверх 160 штук, учтенных в расценках таблицы 43-01-004							
Измеритель: 10 шпал							
43-01-005-01	Поправка на укладку шпал сверх 160 штук, учтенных в расценках таблицы 43-01-004	96,74	55,15	28,70	1,13	12,89	5,46
(105-9080)	Шпалы пропитанные, (шт.)	-	-	-	-	(10)	-
Таблица 43-01-006. Укладка на подводное балластное основание монтажной рамы с путями							
Измеритель: 1 дорожка							
43-01-006-01	Укладка на подводное балластное основание монтажной рамы с путями	12722,14	4080,42	4777,14	1458,21	3864,58	395,39
Таблица 43-01-007. Монтаж балочной плети судоподъемно-спускового устройства							
Измеритель: 10 м плети							
43-01-007-01	Монтаж балочной плети судоподъемно-спускового устройства	23478,66	2227,84	222,84	12,58	21027,98	205,52
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м³)	-	-	-	-	(5,09)	-
Таблица 43-01-008. Укладка железобетонных балочных плетей с путями на подводное балластное основание							
Измеритель: 10 м плети							
43-01-008-01	Укладка железобетонных балочных плетей с путями на подводное балластное основание	9779,99	802,69	5977,25	1086,48	3000,05	77,78
Таблица 43-01-009. Балластировка пути подводной части							
Измеритель: 100 м³ щебня в деле							
Балластировка пути подводной части:							
43-01-009-01	под дорожками	51256,93	2488,85	33367,76	9350,50	15400,32	262,26
43-01-009-02	между дорожками	48233,60	1337,33	28357,97	7755,21	18538,30	143,49
Раздел 2. ГЛУХИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПУТЕЙ В ОДНОМ УРОВНЕ							
Таблица 43-02-001. Устройство глухих пересечений путей в одном уровне на металлической плите							
Измеритель: 10 пересечений							
43-02-001-01	Устройство глухих пересечений путей в одном уровне на металлической плите	10476,12	1332,17	957,44	18,71	8186,51	127,48
(101-9841)	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, (т)	-	-	-	-	(0,000225)	-
(105-9080)	Шпалы пропитанные, (шт.)	-	-	-	-	(12)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 3. ОБКАТКА ПУТИ

Таблица 43-03-001. Обкатка пути

Измеритель: 100 м пути

Обкатка путей:							
43-03-001-01	горизонтальных стапельных и откатных	3698,37	866,57	2831,80	501,70	0,00	83,97
43-03-001-02	наклонных слипа (надводных и подводных), первичная, при нагрузке на тележку 150 т	12281,23	784,54	11496,69	3399,66	0,00	79,73
43-03-001-03	наклонных слипа (надводных и подводных), первичная, при нагрузке на тележку 300 т	14047,67	1157,14	12890,53	3478,95	0,00	116,53
43-03-001-04	На каждую последующую обкатку путей добавлять к расценкам 43-03-001-02, 43-03-001-03	2720,00	248,85	2471,15	670,35	0,00	25,06

Раздел 4. СПУСКОВЫЕ ДОРОЖКИ СТАПЕЛЕЙ

Таблица 43-04-001. Устройство спусковых дорожек стапелей

Измеритель: 1 м³ настила

Устройство спусковых дорожек стапелей:							
43-04-001-01	нижний настил	3507,03	179,95	75,27	6,61	3251,81	17,22
43-04-001-02	верхний настил	8957,13	1272,46	59,97	3,39	7624,70	118,81

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

Содержание

Часть 43. Судовозные пути стапелей и слипов	3
Раздел 1. СУДОВОЗНЫЕ РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ.....	3
Таблица 43-01-001. Укладка шпал	3
Таблица 43-01-002. Укладка брусьев	3
Таблица 43-01-003. Укладка рельсов	3
Таблица 43-01-004. Укладка пути на монтажную раму	3
Таблица 43-01-005. Поправка на укладку шпал сверх 160 штук, учтенных в расценках таблицы 43-01-004	4
Таблица 43-01-006. Укладка на подводное балластное основание монтажной рамы с путями	4
Таблица 43-01-007. Монтаж балочной плети судоподъемно-спускового устройства	4
Таблица 43-01-008. Укладка железобетонных балочных плетей с путями на подводное балластное основание.....	4
Таблица 43-01-009. Балластировка пути подводной части	4
Раздел 2. ГЛУХИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПУТЕЙ В ОДНОМ УРОВНЕ	4
Таблица 43-02-001. Устройство глухих пересечений путей в одном уровне на металлической плите	4
Раздел 3. ОБКАТКА ПУТИ	5
Таблица 43-03-001. Обкатка пути	5
Раздел 4. СПУСКОВЫЕ ДОРОЖКИ СТАПЕЛЕЙ	5
Таблица 43-04-001. Устройство спусковых дорожек стапелей	5